

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
1 DEMOLIZIONE demolizione tratto di marciapiede esistente, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, posa delle nuove piastre passo carraio simili a quelle esistenti, fornitura e posa di un pozzetto con caditoia in ghisa C250 su strada. a corpo	NR	1,000	€ 870,00	€ 870,00
2 DEMOLIZIONE demolizione avvallamento delle piastre nel passo carraio esistenti, con asporto del materiale di risulta in discarica, posa delle nuove simili a quelle esistenti nel passo carraio a corpo	NR	1,000	€ 480,00	€ 480,00
3 FRESATURA fresatura asfalto del marciapiede esistente, con pulizia e asporto del materiale di risulta a corpo	NR	1,000	€ 720,00	€ 720,00
4 DEMOLIZIONE demolizione chiusino esistente, fornitura e posa in opera di un nuovo chiusino C250 per pozzetto 40x40 interno. a corpo	NR	1,000	€ 90,00	€ 90,00
5 ASFALTATURA asfaltatura mq indicati (circa) eseguita a mano, compreso fornitura e stesa di conglomerato bituminoso confezionato a freddo, compatto con mezzi idonei, compresa sigillatura con sabbia asfaltica a corpo	MQ	43,000	€ 25,00	€ 1.075,00
Totale Imponibile			€	€ 3.235,00
Totale IVA 22%			€	€ 711,70
Totale IVA inclusa			€	€ 3.946,70

TOTALE GENERALE

€ 3.946,70



IMMOBILIARE T4 SRL

VIA EINAUDI, 15
35010 CURTAROLO PD
P.IVA/C.F. 04104450285
TEL. 049/9620893
E-MAIL: info@immobiliaret4.it

IT09N0832762550000000011639
CODICE UNIVOCO: USAL8PV

Spettabile

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

VIA E. BREDÀ, 2

35010 CAMPO SAN MARTINO PD

5302